

PIANO DI SANIFICAZIONE

PUNTI DI INTERVENTO	FREQUENZA	MODALITÀ DI ESECUZIONE
Pre-filtro	Al raggiungimento di 90.000 litri o dopo sei mesi dall'installazione	Rimuovere il pre-filtro dalla sede, riporlo nella confezione ed indicare con un pennarello "R"
Microfiltro / carboni attivi	Al raggiungimento di 90.000 litri o dopo sei mesi dall'installazione	Rimuovere il filtro dalla sede, riporlo nella confezione ed indicare con un pennarello "R"
Lampada a UV - sistema trattamento	Al raggiungimento di 8.000 ore di lavoro	Rimuovere la lampada, riporla nella confezione ed indicare con un pennarello "R"
Lampada a UV - sistema erogazione	Al raggiungimento di 8.000 ore di lavoro	Rimuovere la lampada, riporla nella confezione ed indicare con un pennarello "R"
Pulizia ugelli	Ogni giorno / quando necessario	Sanificare la parte esterna dell'ugello con carta a perdere imbevuta di disinfettante a base di perossido di idrogeno, quindi erogare qualche litro d'acqua al fine di risciacquare abbondantemente
Pulizia generale sistema di filtrazione	Al raggiungimento di 90.000 litri o dopo sei mesi dall'installazione dei filtri	Dopo aver rimosso i filtri dalle proprie sedi, sanificare l'intera linea con disinfettante a base di perossido di idrogeno, quindi erogare qualche litro d'acqua al fine di risciacquare abbondantemente. Al termine dell'operazione installare i nuovi filtri ed erogare qualche litro d'acqua prima di mettere in esercizio il distributore
Pulizia superfici interne	Ogni mese	Rimuovere la polvere dalle superfici con panno
Pulizia superfici esterne	Ogni giorno / quando necessario	Lavare con acqua e detergente
Pulizia griglia di aerazione	Ogni 15 giorni	Rimuovere la polvere ed eventuali residui con detergente
Prelievo campioni per analisi	Ogni 6 mesi	Prelievi a cura della ditta specializzata in uscita dall'erogatore. I controlli a monte vengono fatti dal Comune sulla qualità dell'acqua proveniente dall'acquedotto